



NTE – 8.237

SECCIONADOR TRIPOLAR 15 – 36,2 kV

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA DE SUBTRANSMISSÃO

Elaborado por:	Carlos Ossamu Kajikawa	
Verificado por:	Francisco André Gonçalves Júnior Jose de Melo Camargo	
Aprovado por:	Ithamar Sene Junior	
Data	Novembro/2011	Versão: 2.0

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	4
2.	ABRANGÊNCIA	4
3.	REFERÊNCIAS.....	4
4.	ÁREA E PROCESSOS ENVOLVIDOS	4
5.	TERMINOLOGIA	4
6.	CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	5
7.	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.....	5
7.1.	CARACTERÍSTICAS NOMINAIS.....	6
7.2.	TIPO DE ABERTURA	6
8.	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	7
8.1.	MONTAGEM.....	7
8.2.	BASES	7
8.3.	CONTATOS FIXOS	7
8.4.	LÂMINA PRINCIPAL.....	7
8.5.	ISOLADORES.....	7
8.6.	TERMINAIS	8
8.7.	CONECTORES.....	8
8.8.	GALVANIZAÇÃO	8
8.9.	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	8
8.10.	VARÕES DE COMANDO	8
8.11.	MECANISMO DE ACIONAMENTO	9
8.11.1.	Trava de Segurança.....	9
8.11.2.	Indicador Mecânico de Posições	9
8.12.	OPERAÇÃO.....	9
8.13.	CONTATOS AUXILIARES.....	9
8.14.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.....	9
8.15.	IDENTIFICAÇÕES E AVISOS	10
9.	CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO	10
9.1.	EXTENSÃO E LIMITE DE FORNECIMENTO.....	10
9.2.	APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.....	10
9.2.1.	Geral	10
9.2.2.	Propostas Alternativas	11
9.2.3.	Exceção a Especificação	11
9.2.4.	Interpretação de Documentos.....	11
9.2.5.	Contato entre FORNECEDOR e ELETROPAULO.....	11
9.3.	COMPROVAÇÃO DE PERFORMANCE.....	12
9.4.	PRAZO DE ENTREGA	12
9.5.	DOCUMENTOS DE PROJETO E FABRICAÇÃO.....	12
9.5.1.	Generalidades.....	12
9.5.2.	Cronograma de Fabricação	12
9.5.3.	Desenhos, Diagramas e Listas de Materiais	13
9.5.4.	Desenhos para aprovação	14
9.5.5.	Aprovação dos desenhos.....	14
9.5.6.	Desenhos definitivos	14
9.6.	MANUAL TÉCNICO (DATA BOOK).....	15
9.6.1.	Condições exigidas para confecção dos manuais	15
9.6.2.	Conteúdo dos manuais	16
9.7.	ROMANEIO (PACKING LIST)	17

9.8.	RELATÓRIOS DE ENSAIOS	17
9.9.	CONTROLE DE QUALIDADE	17
9.9.1.	Plano de Controle de Qualidade	17
9.9.2.	Inspeção e Diligenciamento	17
9.10.	CONDIÇÕES PARA ARMAZENAGEM, RECEBIMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE.....	17
9.10.1.	Armazenagem na Fábrica.....	17
9.10.2.	Armazenagem na Obra ou em Almoxarifado da ELETROPAULO.....	18
9.10.3.	Recebimento.....	18
9.10.4.	Embalagem.....	18
9.10.5.	Transporte.....	19
9.11.	GARANTIA.....	19
10.	INSPEÇÃO E ENSAIOS	20
10.1.	INSPEÇÃO	20
10.2.	ENSAIOS.....	20
10.2.1.	Ensaio de Tipo	20
10.2.2.	Ensaio de Recebimento	21
10.3.	ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO	21
11.	FOLHA DE DADOS	22

1. OBJETIVO

A presente Especificação estabelece os principais requisitos para projeto, fabricação e ensaios que devem ser atendidos no fornecimento de Secionadoras Tripolares de 15, 24,2 e 36,2 kV, a serem instalados em estações de distribuição de energia elétrica da ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.

2. ABRANGÊNCIA

Equipamento a ser instalado em subestações de energia elétrica da ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.

3. REFERÊNCIAS

O equipamento deve ser projetado, construído e testado de acordo com as seguintes normas, em suas últimas revisões, exceto quando aqui especificado de outra forma, prevalecendo sempre os termos desta Especificação Técnica.

- ABNT – NBR IEC 62271-102 – Equipamentos de Alta Tensão Parte 102 – Secionadoras e Chaves de Aterramento
- ABNT - NBR - 6323 - Aço ou Ferro Fundido – Revestimento por Imersão a Quente
- ABNT - NBR - 7571 - Secionadoras – Características Técnicas e Dimensionais

Para os itens não abrangidos por estas normas e por esta Especificação Técnica, o FORNECEDOR poderá adotar outras normas, devendo ser indicadas explicitamente na proposta as que serão utilizadas, as quais serão submetidas à aprovação da ELETROPAULO.

4. ÁREA E PROCESSOS ENVOLVIDOS

- **Gerência de Engenharia de Subtransmissão**
Revisar este documento sempre que necessário e garantir o atendimento aos requisitos especificados no processo de aquisição.
- **Gerências de Subtransmissão das Unidades**
Aplicar as condições estabelecidas neste documento no processo de aquisição do material.
- **Gerência de Compras de Materiais**
Aplicar as condições estabelecidas neste documento no processo de aquisição do material.
- **Diretoria de Gestão de Investimentos**
Realizar o gerenciamento do projeto e garantir a aplicação das condições estabelecidas neste documento no processo de aquisição do material.

5. TERMINOLOGIA

Os termos contidos nesta especificação, bem como qualquer outro documento que fizer parte ou referir-se aos mesmos, terão o alcance a seguir indicado, sempre que não apresentarem explicitamente um significado diferente.

- **PROPONENTE:**
Designa Empresa, Sociedade ou Companhia participante do processo consulta de preços para o fornecimento dos equipamentos indicados nesta especificação.
- **FORNECEDOR:**
Designa Empresa, Sociedade ou Companhia responsável pelo fornecimento de projetos, materiais, fabricação, ensaios, montagem, transporte e assistência técnica indicados nesta especificação.
- **ELETROPAULO**
Designa a ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
- **FISCALIZAÇÃO**
Designa os representantes da ELETROPAULO, ou a quem esta indicar, no diligenciamento e inspeção de todos os serviços técnicos e administrativos executados pelo FORNECEDOR.
- **FOLHA DE DADOS**
Designa um questionário da presente especificação, apresentado pela ELETROPAULO, que o PROPONENTE deve preencher obrigatoriamente todos os itens, mesmo que esses dados possam constar em outros documentos. Além desta tabela preenchida em via magnética, o PROPONENTE deve entregar, junto à proposta, uma cópia em papel assinada, para cada uma das alternativas ofertadas. O não preenchimento da Folha de Dados fará com que a proposta seja considerada INCOMPLETA.

6. CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

O Equipamento deve ser projetado e fabricado para as seguintes condições ambientais:

- Altitude em relação ao nível do mar..... até 1000 m
- Temperatura mínima anual externa 0° C
- Temperatura máxima anual externa 40° C
- Temperatura média anual externa 30° C
- Umidade relativa média anual..... superior a 80%

Deve ser tomado o máximo cuidado no projeto, de forma a garantir que, mesmo instalado em ambientes altamente industriais, com atmosfera poluída, o material não sofra alterações substanciais em suas características nominais em sua vida útil prevista.

7. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Os seccionadores devem ser para uso externo, tripolares, abrir e fechar suas lâminas sem abalo ou vibração considerável, operar livre de movimentos irregulares e não ir de encontro aos encostos com força suficientemente grande para deformar qualquer peça, mesmo considerando manobras freqüentes.

Devem ser providos de contra-balanceamento adequado para facilitar a abertura e o fechamento, quando julgar necessário.

7.1. CARACTERÍSTICAS NOMINAIS

Este item da presente Especificação é abrangente e fornece as varias características das chaves seccionadoras a serem fornecidos. O FORNECEDOR deve fornecer os equipamentos nas quantidades e características dentre as aqui especificadas conforme definidos na consulta.

	Lista 1	Lista 2	Lista 3
Tensão Nominal (Un) valor eficaz	15 kV	24,2 kV	36,2 kV
Frequência nominal	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Corrente Nominal (*)	630 A 800 A 1250 A 2000 A	630 A 800 A 1250 A 2000 A	630 A 800 A 1250 A 2000 A
Tensão suportável nominal de impulso atmosférico			
a) Para a terra e entre pólos	110 kV	150 kV	170 kV
b) Através dos contatos abertos	125 kV	165 kV	187 kV
Tensão suportável nominal Frequência industrial			
a) Para a terra e entre pólos	34 kV	50 kV	70 kV
b) Através dos contatos abertos	38 kV	55 kV	77 kV
Limites de elevação de temperatura	NBR IEC 62271-102	NBR IEC 62271-102	NBR IEC 62271-102
Corrente Suportável de Curta Duração (I_k)	40 kA	40 kA	40 kA
Valor de Crista da Corrente Suportável (I_p)	100 kA	100 kA	100 kA
Duração nominal do curto circuito (t_k)	1 s	1 s	1 s
Corrente Suportável de Curta Duração Durante 1 Segundo	25 kA	25 kA	25 kA
Valor de Crista da Corrente Suportável	62,5 kA	62,5 kA	62,5 kA

(*) O valor da corrente nominal deve ser definido na consulta.

7.2. TIPO DE ABERTURA

- Secionador de dupla abertura (DA) constituído por três colunas isolantes, sendo duas fixas externas, suportes dos contatos fixos e uma coluna central rotativa, suporte de contato móvel, que na posição aberta, divide a distância de abertura em duas partes;
- Secionador de abertura vertical (AV) constituída por três colunas isolantes, sendo que duas colunas deverão estar próximas uma da outra e a terceira

mais afastada. Nas colunas que não têm movimento deverão estar presos os contatos fixos de engate e os terminais. Os contatos móveis deverão estar presos a um conjunto mecânico suportado pelas duas colunas mais próximas uma da outra. Fica a critério do FORNECEDOR a escolha da coluna giratória (central ou externa);

- Secionador de abertura lateral (AL) constituído por duas colunas isolantes, sendo um suporte do contato fixo e outra rotativa, suporte do contato móvel e pela qual se faz a operação do secionador, devendo o terminal da coluna móvel permitir a rotação da mesma.

Nota: O tipo de abertura deve ser definido na consulta.

8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

8.1. MONTAGEM

O secionador deve permitir a montagem normal ou invertida. A definição da montagem e os respectivos desenhos serão fornecidos pela ELETROPAULO após a colocação do pedido de compra.

8.2. BASES

Cada pólo do secionador deverá ser montado em base individual de aço galvanizado a quente. As bases deverão ser de construção rígida e auto sustentadas, sem ligação entre as fases, a não ser pela estrutura suporte.

Esta base deverá possuir as furações para fixação da chave à estrutura suporte, conforme os desenhos fornecidos pela ELETROPAULO, após a colocação do pedido de compra.

8.3. CONTATOS FIXOS

O secionador deve ser dotado de contatos de alta pressão (cobre/prata) auto limpantes com molas de aço inoxidável ou bronze, fosforoso, isoladas eletricamente.

A zona de contato deve ser em barras de prata, para lâminas de alumínio ou, em pastilhas de prata para lâminas de cobre.

8.4. LÂMINA PRINCIPAL

A lâmina principal através da qual passa toda a corrente do secionador, deve ser de cobre eletrolítico endurecido ou alumínio, com a zona de contatos em pastilhas ou barras de prata, respectivamente.

8.5. ISOLADORES

O secionador deve ser fornecido com isoladores pedestal, com segue:

Tensão Nominal (kV)	Isolador tipo
15	TR-4
24,2	TR-7
36,2	TR-10

O FORNECEDOR deve manter disponível em sua fábrica, um número suficiente de isoladores do tipo especificado, de modo que se possa montar o seccionador para fins de inspeção.

8.6. TERMINAIS

Os terminais devem ser bimetálicos, em liga de alumínio com cobre, ou estanhados de modo que possam receber conectores de cobre ou alumínio, cuja a furação devem ser padrão NEMA, conforme norma ABNT NBR 7571.

8.7. CONECTORES

O seccionador deve ser fornecido sem conectores terminais de alta tensão. Devem ser fornecidos conectores terminais de aterramento para cabo de cobre de seção transversal de 70 a 120 mm².

8.8. GALVANIZAÇÃO

A galvanização para uso externo deve atender o seguinte procedimento:

- Eliminação de todos os respingos de solda, escória e rebarbas. As arestas e cantos agudos devem ser arredondados.
- Desengraxamento de todas as peças.
- Decapagem química, eliminando totalmente a ferrugem e carepa de laminação. As peças decapadas devem ser lavadas em banhos próprios e secos.
- Zincagem por imersão à quente, imediatamente após a decapagem.

A camada de zinco deve satisfazer as condições especificadas pela norma ABNT-NBR 6323, no que se refere à composição química, aspecto superficial, massa por unidade de área (700g/m²), espessura mínima de 100 µm, aderência e uniformidade de camada.

8.9. PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Todos os parafusos, porcas e arruelas usadas para fixar partes vivas entre si e a outras partes, devem ser de aço inoxidável. O FORNECEDOR do seccionador deve incluir no fornecimento um número suficiente de parafusos, com porcas e arruelas, bem como as ferragens do varão vertical e do mecanismo de acionamento, para fixação do equipamento à estrutura.

8.10. VARÕES DE COMANDO

A fixação dos varões horizontais nos braços de operação deve ser feita através de um sistema rosca esquerda, rosca direita com arruela de pressão e contra porca, para permitir fácil ajuste do seccionador. O sistema de rosca deve admitir ajuste de 100 mm em cada extremidade.

Os varões verticais devem ser dimensionados de forma a não sofrerem deformações devido aos esforços durante a operação. A espessura mínima do tubo deve ser SCHEDULE 40. Sua fixação à estrutura deve ser feita por meio de suporte com guias e anel ou mancal de encosto para manter o alinhamento e permitir operação sem travamento.

Todas as emendas e conexões dos varões de comando vertical devem ser providas luvas e travadas com pino passante, não sendo aceitos sistemas de braçadeiras.

A cordoalha de aterramento dos varões verticais deve ser do tipo GG da BURNDY do BRASIL ou similar.

8.11. MECANISMO DE ACIONAMENTO

O seccionador deve ser fornecido com mecanismo de operação em grupo que seja adequado para operar o seccionador do piso da subestação.

Deve ser completo, com todos os acoplamentos, hastes, engrenagens, mancais, alavancas e intertravamento quando necessário.

O seccionador deve ter seus três pólos rigidamente acoplados de tal modo que eles sejam operados simultaneamente por um único mecanismo de operação.

Os três pólos do seccionador serão considerados como tendo operação simultânea, somente se em qualquer posição durante o fechamento ou abertura do seccionador, a lâmina mais adiantada não estiver defasada mais do que 1,5 graus em relação a qualquer uma das outras lâminas.

O mecanismo de operação deve proporcionar um movimento suave e simultâneo das lâminas por todo o ciclo de operação.

8.11.1. Trava de Segurança

O mecanismo de operação deve possuir trava e tranca por cadeado simples em qualquer das posições extremas (aberto ou fechado), para evitar a operação não intencional.

Quando solicitado, o mecanismo deve possuir bloqueio mecânico tipo Kirk com chave Yale aplicado a manopla.

8.11.2. Indicador Mecânico de Posições

O mecanismo de operação deve possuir indicador mecânico colocado junto ao mesmo, onde devem ser facilmente visíveis do piso, para indicação ABERTO ou FECHADO, de modo que esta fique posicionada no centro do redutor, voltada para o operador.

8.12. OPERAÇÃO

O mecanismo de acionamento deve ser MANUAL. O mecanismo deve ter dispositivo indicando o sentido de abertura e fechamento, sendo independentes do tipo de montagem e abertura do equipamento.

8.13. CONTATOS AUXILIARES

Quando solicitado, o seccionador deverá ser dotado dos seguintes contatos auxiliares:

- 2 do tipo “a”
- 2 do tipo “b”

8.14. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

O seccionador deve ser provido de placa de identificação em aço inoxidável conforme figura 4, Anexo B da norma ABNT NBR 7571. Deve ser prevista a instalação de 04 placas, sendo uma em cada pólo e uma no mecanismo de acionamento.

Esta placa deve ainda possuir espaço para inscrição do Numero Geral de identificação da Eletropaulo – NGE. Este número será informado após a colocação do pedido de compra.

8.15. IDENTIFICAÇÕES E AVISOS

Todas as identificações e avisos afixados no equipamento devem ser redigidos em português.

9. CONDIÇÕES GERAIS PARA FORNECIMENTO

9.1. EXTENSÃO E LIMITE DE FORNECIMENTO

A extensão e limite de fornecimento abaixo relacionado são gerais e o FORNECEDOR deve complementá-la, a fim de garantir o perfeito atendimento de seu projeto e funcionalidade do equipamento/material.

A complementação do fornecimento dentro do espírito acima enunciado, não dará direito ao FORNECEDOR de pleitear aumento no preço constante na proposta.

Fazem parte deste fornecimento:

- Conectores terminais de aterramento;
- Base individual em aço galvanizado;
- Varões horizontais e verticais e mecanismo de acionamento;
- Parafusos, porcas, arruelas e ferragem para fixação do seccionador, dos varões e mecanismo de acionamento nas estruturas;
- Placa de identificação;
- Cronograma de fabricação;
- Desenhos para aprovação;
- Desenhos definitivos;
- Manual Técnico (Data Book);
- Romaneio (Packing List);
- Embalagem e transporte;
- Ensaio de tipo;
- Ensaio de recebimento;
- Relatórios de ensaios;
- Garantia;

9.2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

9.2.1. Geral

A apresentação deve constar da especificação técnica completa e detalhada do fornecimento, incluindo todos os materiais que compõem o equipamento, bem como os ensaios e testes prescritos.

A proposta deve ser acompanhada de catálogos, desenhos e da descrição completa de todos os componentes, qualquer que seja a procedência dos quais se tenham feito menção de tipo, sejam eles de fornecimento do FORNECEDOR ou de terceiros.

A proposta técnica, bem como todos os documentos, desenhos e anexos que fazem parte devem ser redigidos em língua portuguesa.

Devem ser fornecidas, no mínimo, as informações abaixo discriminadas, apresentando as características técnicas solicitadas, mesmo que constem em outra parte da proposta:

- "Folha de Dados" completamente preenchida, carimbada e assinada;

- Desenhos das dimensões externas com todas as vistas e cortes necessários à sua compreensão, incluindo a localização dos varões e mecanismo de acionamento;
- Garantia;
- Prazo de entrega;
- Embalagem e transporte;
- Validade da proposta;
- Preço unitário e total do fornecimento;
- Cópias dos relatórios dos ensaios de tipo e especiais, realizados em laboratórios, no modelo e versão dos equipamentos ofertados;
- Tempo estimado de vida útil do equipamento;

A ELETROPAULO se reserva o direito de desclassificar qualquer proposta que não inclua ou inclua parcialmente os dados aqui solicitados

O FORNECEDOR deve resolver durante qualquer fase do fornecimento, sem ônus para a ELETROPAULO, quaisquer problemas advindos da obscuridade, erro ou omissão de informações na proposta técnica, ainda que não solicitadas explicitamente por esta especificação, mas necessárias ao pleno atendimento do desempenho do sistema.

9.2.2. Propostas Alternativas

O FORNECEDOR que cotar propostas alternativas aos itens da presente especificação deve estar ciente de que as mesmas podem ou não ser aceita, dependendo da conveniência da ELETROPAULO no tocante às peças de reposição, facilidade de manutenção, ou qualquer outro aspecto que possa ser visto pela ELETROPAULO como uma desvantagem futura.

9.2.3. Exceção a Especificação

Qualquer exceção à presente especificação deve ser, claramente, observada no espaço reservado na Folha de Dados, identificando os itens e apresentando as respectivas justificativas.

As omissões serão interpretadas como aceitação das condições exigidas.

9.2.4. Interpretação de Documentos

Todo e qualquer erro de redação cometido pelo FORNECEDOR, que possa afetar a interpretação da proposta ou mesmo de correspondência posterior a esta, será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, que se sujeitará às penalidades, que do erro, advierem.

9.2.5. Contato entre FORNECEDOR e ELETROPAULO

Todo contato entre o FORNECEDOR e a ELETROPAULO, somente terá validade quando oficializado por carta, fax, e-mail ou ata de reunião. Toda reunião realizada quer seja nos escritórios da ELETROPAULO, quer nos do FORNECEDOR, sobre qualquer assunto relativo ao fornecimento abrangido pela especificação, deve ser oficializada por ata, assinada por todos os presentes. A redação da mesma ficará sob a responsabilidade do escritório onde a reunião houver sido realizada.

9.3. COMPROVAÇÃO DE PERFORMANCE

O FORNECEDOR deve comprovar que cada equipamento e/ou material do tipo e modelo ofertado esteja em produção normal e todos os ensaios previstos nesta especificação já tenham sido nele realizados, em laboratórios oficiais e reconhecidos.

Deve ser anexada uma lista de empresas que adquiriram equipamentos do tipo proposto, com atestados de comprovação de desempenho, que se encontram em operação em instalações similares às subestações de distribuição da ELETROPAULO, com descrição dos sistemas de proteção implantados e datas de início de operação.

9.4. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do equipamento será definido na solicitação de consulta e no Pedido de Compra.

O FORNECEDOR deve considerar, no seu prazo de entrega, os dias para análise dos desenhos pela ELETROPAULO, sendo que os dias excedentes a este período, pela eventualidade de um atraso na análise, podem prorrogar a data de entrega por igual número de dias. No entanto, é de inteira responsabilidade do FORNECEDOR o tempo necessário para reanálise dos desenhos, que tenham sido reprovados por não estarem de acordo com esta especificação.

A vinculação da aprovação dos desenhos ao prazo de entrega, será motivo de desclassificação da proposta.

9.5. DOCUMENTOS DE PROJETO E FABRICAÇÃO

9.5.1. Generalidades

Definem-se documentos de projeto, como sendo os cronogramas de fabricação, desenhos, diagramas, lista de materiais e de etiquetas, memoriais de cálculo, relatórios de ensaios, manuais de instrução e romaneios.

Todos os documentos de projeto, correspondência e outros documentos devem ser redigidos em português, em caso contrário, acompanhados da respectiva tradução completa para o português.

As unidades de medida do Sistema Internacional (SI) devem ser usadas para todas as referências do projeto, inclusive descrição técnica, especificações, desenhos e quaisquer documentos ou dados adicionais.

O FORNECEDOR obriga-se a atender a todas as condições e exigências dos documentos de projeto, conforme especificado abaixo. Um parecer favorável da ELETROPAULO sobre os documentos de projeto elaborado pelo FORNECEDOR, não isenta este último, de cumprir com todas as obrigações contratuais e não lhe isenta da responsabilidade do correto desempenho do equipamento ou outra responsabilidade qualquer.

Quando a ELETROPAULO emitir um parecer desfavorável sobre os documentos de projeto, dando provas de tal atitude o FORNECEDOR obriga-se a fazer todas as correções necessárias.

9.5.2. Cronograma de Fabricação

Dentro de 15 dias após a emissão de um documento de intenção ou colocação do Pedido de Compra, o FORNECEDOR deve enviar a ELETROPAULO o

cronograma de fabricação. O prazo para que a ELETROPAULO emita o seu parecer, é de 10 dias.

Qualquer alteração no cronograma, após o mesmo ter sido aprovado, deve ser comunicada à ELETROPAULO antecipadamente, acompanhada das razões e motivos que a justificarem, para análise e parecer da ELETROPAULO.

O cronograma de fabricação deve ser elaborado atendendo os seguintes requisitos:

- Evento início: data da colocação do Pedido de Compra salvo outra indicação documentada por parte da ELETROPAULO;
- Evento fim: data de entrega na obra ou almoxarifado, após teste de recepção;
- Retratar todos os eventos exigidos pelos Documentos de Projeto.
- Retratar todos os principais eventos que envolvam cada etapa de projetos, aprovisionamento das matérias-primas de fabricação, entrega na Fábrica e montagem de cada componente do equipamento, contendo no mínimo, os seguintes tópicos:
 - Processamento do pedido
 - Projeto
 - Análise dos desenhos
 - Compra de materiais
 - Fabricação
 - Ensaio e Inspeção
 - Embalagem
 - Transporte

9.5.3. Desenhos, Diagramas e Listas de Materiais.

As dimensões dos desenhos e sua elaboração, bem como a adoção de escalas, devem estar de acordo com as normas brasileiras ABNT, NB8 e NB13.

Todos os desenhos devem possuir legenda onde se lerá claramente, entre outras, as seguintes informações:

- Nome da Compradora: **ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.**
- Local da instalação e aplicação do equipamento (quando definidos pela ELETROPAULO na consulta).
- Nome do equipamento.
- Nome da peça ou conjunto, conforme o caso.
- Peso da peça ou conjunto.
- Número seqüencial do desenho.
- Número e data do Pedido de Compra.

Cada revisão executada pelo FORNECEDOR nos desenhos em fase de aprovação deve ser numerada, datada e conter uma descrição sumária das alterações, em espaço conveniente no próprio desenho.

Todos os desenhos devem ser fornecidos a ELETROPAULO em AUTO-CAD R14 ou versão superior e demais documentos (listas de materiais, etiquetas, etc) gerados a partir do Office da Microsoft.

9.5.4. Desenhos para aprovação

Após a emissão de um Documento de Intenção ou colocação do Pedido de Compra, o FORNECEDOR deve encaminhar à para aprovação da ELETROPAULO, os documentos abaixo relativos ao projeto e necessários à fabricação do equipamento. Estes documentos devem ser em meio eletrônico ou em meio físico (02 cópias).

Estes desenhos devem incluir no mínimo o adiante indicado:

- Lista dos desenhos de referência, com respectivas denominações.
- Desenhos da unidade completa, com tantas vistam quantas forem necessárias para a perfeita compreensão da mesma, com as dimensões externas, massas totais e parciais, detalhe dos terminais, etc.
- Desenho da placa de identificação;
- Desenho detalhado do mecanismo acionamento;

9.5.5. Aprovação dos desenhos

Uma cópia de cada um dos desenhos será devolvida ao FORNECEDOR até no máximo, 10 dias após ter sido protocolado pela ELETROPAULO.

Cada desenho devolvido ao FORNECEDOR estará enquadrado em uma das duas hipóteses seguintes:

- "Aprovado"
- "Aprovado com Restrição"
- "Reprovado"

Caso aconteça esta última hipótese, o FORNECEDOR tem o prazo máximo de 07 (sete) dias para devolver os desenhos com as modificações indicadas.

Se o desenho modificado não puder ser aprovado por não ter atendido as alterações indicadas pela ELETROPAULO, qualquer consequência em termos de atraso na entrega dos equipamentos, com as multas correspondentes, será de responsabilidade do FORNECEDOR.

Se o desenho modificado não for aprovado após ter recebido as alterações, o procedimento anterior será seguido até a aprovação final do desenho por parte da ELETROPAULO.

A aprovação dos desenhos não exime o FORNECEDOR de suas responsabilidades no projeto e fabricação do equipamento, que deve estar de acordo com esta especificação e cumprir perfeitamente sua finalidade.

Todos os desenhos devem estar aprovados pela ELETROPAULO antes de iniciada a fabricação do equipamento. O FORNECEDOR, no entanto, pode iniciar a fabricação antes da aprovação dos desenhos, por sua própria conta e risco.

Todas as modificações quanto a detalhes de construção e devidas a mudanças de projetos para aperfeiçoamento do equipamento solicitado pela ELETROPAULO, antes dos desenhos terem sido aprovados, desde que razoáveis, devem ser atendidas pelo FORNECEDOR.

9.5.6. Desenhos definitivos

São considerados como desenhos definitivos, aqueles em que constem todas as alterações finais, em decorrência das observações da ELETROPAULO ou de modificações que possam ocorrer posteriormente à aprovação da ELETROPAULO.

São também considerados desenhos definitivos, aqueles que aprovados pela ELETROPAULO, não sofrem modificações e aqueles apresentados pelo FORNECEDOR cuja aprovação não se faz necessária por serem informativos.

9.6. MANUAL TÉCNICO (DATA BOOK)

O manual deve conter todas as informações técnicas do equipamento e seus acessórios, as instruções detalhadas para montagem, operação e manutenção do equipamento, bem como, todos os relatórios de ensaios de rotina e tipo realizados.

Antes da remessa definitiva de todos os manuais, o FORNECEDOR deve submeter à ELETROPAULO para exame, 01 (um) exemplar preliminar deste manual, no prazo mínimo de trinta dias após a inspeção final do equipamento. O prazo para análise pela ELETROPAULO será de 10 dias após o recebimento do exemplar preliminar

Assim que o FORNECEDOR receber um parecer favorável emitido pela ELETROPAULO, relativo ao exemplar acima, deve preparar e fornecer os manuais considerados como definitivos.

A quantidade de manuais deve ser de dois exemplares para cada ordem de compra.

9.6.1. Condições exigidas para confecção dos manuais

Os Manuais (Data Book) devem ser fornecidos em meio magnético atendendo as seguintes condições:

- Conter informação única e exclusiva dos equipamentos a serem fornecidos na versão final dos equipamentos, com todos os desenhos certificados e informativos;
- Possuir um número, código ou sigla de referência que o identifique, um título e índice geral;
- Apresentar em seu início as características básicas dos equipamentos a que se refere;
- Ser completo e atualizado (todos os desenhos de referência abordados no texto devem fazer parte do manual para perfeita compreensão do assunto);
- Conter todas as suas páginas numeradas, inclusive aquelas que contenham informações referentes aos acessórios ou componentes. A numeração das páginas deve ser iniciada na primeira página do texto e evoluir de maneira crescente e consecutiva até a última página do manual;
- Possuir seções, itens, tópicos, anexos, etc. numerados de forma a facilitar sua referenciamento nas instruções a serem elaboradas pela ELETROPAULO. Estas seções devem ser navegáveis por meio de hiperlink.
- A capa frontal do manual deve trazer as seguintes informações:
 - Nome da compradora: ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
 - Local de instalação e aplicação do equipamento (quando definidos pela ELETROPAULO na consulta).
 - Nome do equipamento.
 - Número e data do Pedido de Compra.
 - Número de série do equipamento.

9.6.2. Conteúdo dos manuais

O manual de instrução deve ter no mínimo os seguintes itens:

- Índice Geral
- Fornecer descrição geral dos equipamentos e de todos os seus componentes;
- Indicar as características básicas do equipamento e dos seus componentes que se relacionam com as atividades "colocação em serviço, operação e manutenção", tais como:
 - ✓ Informações que caracterizem e identifiquem o equipamento para efeito de referência e aquisição de sobressalentes, tais como: fabricante, número de série, tipo, código, modelo, lote, Pedido de Compra, etc., inclusive as alternativas de outros fabricantes aceitas no projeto;
 - ✓ Característica física do equipamento e acessórios, tais como: peso, dimensões, ponto de fixação, desenhos ilustrativos, materiais, etc.;
 - ✓ Características elétricas do equipamento principal e dos seus componentes tais como: tensão, corrente, frequência, diagramas elétricos esquemáticos, diagrama de interligação e de blocos, pontos de conexão, etc.
- Todo e qualquer gráfico necessário.
- Desenhos
Todos os desenhos definitivos e revisados conforme fabricado;
- Relatórios de ensaios
Todos os relatórios de ensaios de tipo e de recebimento conforme definidos nesta especificação.
- Peças Sobressalentes
Lista de material contendo relação das peças ou componentes dos equipamentos, recomendados como sobressalente e aquela fornecida com os equipamentos, devidamente especificada, indicando suas características básicas, número de referência e sua localização no equipamento.
- Instruções para montagem:
 - Montagem do equipamento e seus acessórios;
 - Içamento e movimentação das peças.
- Instruções para colocação em serviço e operação:
 - Recomendações para colocação em serviço;
 - Inspeções e verificações;
 - Ajustes e aferições;
 - Limpeza e lubrificação;
 - Ensaios.
- Instruções para manutenção.
 - Recomendações para transporte e armazenagem;
 - Recomendações para desmontagem e montagem;
 - Manutenção preventiva e decorrente de acidentes;
 - Equipamentos e instrumentos necessários à manutenção;
 - Ensaios e verificações;
 - Frequência de manutenção;
 - Limpeza;

- Cuidados a serem tomados com a pintura e instruções para retoque.
- Cópia dos romaneios (packing list).

9.7. ROMANEIO (PACKING LIST)

O FORNECEDOR deve elaborar e emitir o romaneio (packing list) referente aos equipamentos e componentes que compõem o fornecimento. Uma via deve acompanhar a nota fiscal, outra deve ser colocada no interior da embalagem e uma outra deve ser presa com invólucro de plástico na parte exterior, relacionando exclusivamente os materiais da embalagem.

Após a inspeção, uma cópia do romaneio deve ser emitida para que a FISCALIZAÇÃO da ELETROPAULO possa conferir o material relacionado no romaneio, com o conteúdo das embalagens, antes que estas sejam despachadas.

9.8. RELATÓRIOS DE ENSAIOS

O FORNECEDOR deve enviar à ELETROPAULO, em duas vias, um relatório de cada ensaio realizado, acompanhado de todos os gráficos e curvas características dos resultados dos ensaios, necessário a correta interpretação dos mesmos.

9.9. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade será feito através dos desenhos aprovados e baseando-se fundamentalmente na inspeção, diligenciamento e ensaios.

9.9.1. Plano de Controle de Qualidade

O FORNECEDOR deve enviar à ELETROPAULO, juntamente com os desenhos para aprovação, o plano de controle de qualidade previsto para o fornecimento, contendo todas as inspeções e ensaios que serão executados nas materiais primas, componentes e durante o processo de fabricação, bem como, os ensaios de tipo e de recebimento especificados, contendo a programação dos ensaios, local de realização e os métodos aplicados.

9.9.2. Inspeção e Diligenciamento

Durante a fabricação do equipamento, a ELETROPAULO poderá enviar a FISCALIZAÇÃO para verificar cada uma das fases desta, no tocante a qualidade de fabricação, bem como o cumprimento da presente Especificação Técnica e o cronograma de fabricação do FORNECEDOR. Após a fabricação, o equipamento deve ser submetido aos ensaios de tipo e de recebimento definidos nesta Especificação Técnica, na presença da FISCALIZAÇÃO. Após a aprovação, será emitido o Termo de Aceitação pela FISCALIZAÇÃO, cuja copia deve ser anexada aos documentos de entrega do equipamento.

9.10. CONDIÇÕES PARA ARMAZENAGEM, RECEBIMENTO, EMBALAGEM E TRANSPORTE

9.10.1. Armazenagem na Fábrica

O FORNECEDOR, à suas expensas, deve tomar todas as precauções necessárias para armazenar os materiais que, pela sua natureza, fiquem sujeitos

à espera de outros para fins de transporte ou montagem em sua Fábrica, antes da entrega. Essas precauções são as seguintes:

- Aluguel ou construção de armazéns adequados;
- Instalação de pátio de armazenagem;
- Conservação, manutenção e guarda dos materiais armazenados.

Somente os materiais que possam ficar sujeitos às intempéries podem ser armazenados nos pátios. O restante tais como material elétrico, mecanismos, etc., devem ser colocados em depósitos fechados, ao abrigo de poeira e umidade.

9.10.2. Armazenagem na Obra ou em Almoxarifado da ELETROPAULO

O FORNECEDOR deve orientar a ELETROPAULO sobre providências que devem ser tomadas quando o equipamento tiver que ficar armazenado na obra, aguardando montagem, inclusive para os casos em que esta montagem venha a sofrer atrasos.

Neste caso, após a montagem, serão realizados ensaios e inspeção na obra e os defeitos decorrentes de uma não obediência às orientações para armazenagem, serão suportados pela ELETROPAULO. Contudo, se os defeitos forem decorrentes de má orientação ou omissão destas informações, os custos das correções devem ser suportados pelo FORNECEDOR.

9.10.3. Recebimento

O FORNECEDOR deve confirmar junto a ELETROPAULO, independente da descrição do pedido de compra, o local correto da entrega do equipamento, bem como, as condições para descarga. O FORNECEDOR deve ainda comunicar a ELETROPAULO, com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, a data da entrega. Não serão recebidos os equipamentos que junto com suas notas fiscais, não tenham uma cópia do Termo de Aceitação emitido pela FISCALIZAÇÃO e do romaneio do mesmo.

9.10.4. Embalagem

Após a emissão dos Termos de Inspeção relacionados ao equipamento ou parte deste, conforme o caso, o FORNECEDOR poderá iniciar o processo de embalagem para posterior transporte relativo à parte ou ao equipamento liberado. A embalagem deve ser de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, própria para o tipo de transporte necessário e suportar empilhamento. Caso alguma parte do equipamento seja embalada separadamente, esta deve ser devidamente identificada de forma a não possibilitar trocas de partes comuns do mesmo lote.

Todos os danos ao equipamento decorrentes de deficiência da embalagem devem ser de responsabilidade do FORNECEDOR, que se obrigará a substituir as peças ou equipamento danificado, sem qualquer ônus para a ELETROPAULO.

Em cada volume (embalagem ou peça de grande porte) deve ser identificada indelevelmente, com letra de forma, a seguinte inscrição:

- ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A;
- Local de instalação (quando definidos pela ELETROPAULO na consulta);
- Nome do equipamento;
- Número do Pedido de Compra;
- Número da Nota Fiscal;

- Número de série do equipamento;
- Número do volume (numerar em seqüência e sem repetição) / número total de volumes;
- Peso bruto;
- Peso líquido.
- Dimensões

Essa identificação deve estar presente pelo menos no topo e em uma das laterais do volume.

Também devem ser gravadas, em um ou mais lados, setas indicando o topo do equipamento e as palavras "PARA CIMA".

As indicações acima devem coincidir com as do romaneio.

Os custos da embalagem devem ser incluídos no fornecimento.

As peças pequenas devem ser colocadas em caixas convenientemente cintadas com fita de aço e as peças mais importantes devem ser protegidas por material apropriado, nos pontos necessários.

No caso de serem adquiridas peças sobressalentes, estas devem ser embaladas em caixas exclusivas conforme o tipo de sobressalente, totalmente fechadas e cintadas para conservação durante longo tempo. Estas caixas devem ser identificadas conforme descrito acima acrescentando-se a relação dos materiais contidos na embalagem e marcadas com a palavra "SOBRESSALENTE" em letras vermelhas, devendo ser inclusas na mesma remessa do equipamento original.

Cada peça ou lote de peças idênticas deve ser provido de um cartão ou adesivo contendo nome e identificação de acordo com o romaneio e manual de instrução

As embalagens, antes de serem despachadas, devem ser submetidas à apreciação da FISCALIZAÇÃO da ELETROPAULO, para que esta possa constatar o cumprimento fiel das características especificadas para a mesma. Serão avaliadas também suas características construtivas que devem conferir ao equipamento as condições mínimas necessárias de proteção durante o transporte e a armazenagem. A aprovação da embalagem pela FISCALIZAÇÃO não eximirá o FORNECEDOR de suas responsabilidades quanto à performance da mesma.

9.10.5. Transporte

O transporte da fábrica até o local definido pela ELETROPAULO deve ser de inteira responsabilidade do FORNECEDOR. A responsabilidade do FORNECEDOR sobre o transporte cessará no momento em que o último volume for descarregado no local do destino.

Todo o processo de descarga também é de responsabilidade do FORNECEDOR, devendo este prever e fornecer todos os recursos necessários envolvendo guincho e empilhadeira se necessário para que a descarga seja realizada de forma correta e segura. Recomenda-se ao FORNECEDOR uma avaliação previa do local de descarga após a sua confirmação junto a ELETRIPAULO.

9.11. GARANTIA

O FORNECEDOR deve oferecer garantias contra quaisquer defeitos de fabricação e acabamento do equipamento ofertado, pelo prazo mínimo de 18 meses após a entrada em operação ou 24 meses contados a partir da entrega de todo o fornecimento, prevalecendo o que primeiro ocorrer.

Se após notificação, o FORNECEDOR se recusar a efetuar os reparos ou substituições solicitadas, a ELETROPAULO se reserva o direito de executá-los e cobrar seus custos do FORNECEDOR, sem que isto afete a garantia do equipamento.

Todos os custos referentes à substituição ou reparos de qualquer componente, peças ou mesmo do equipamento em sua totalidade, inclusive aqueles relativos a qualquer tipo de transporte do equipamento, ou parte dele, devem ser suportados pelo FORNECEDOR.

A aceitação do equipamento pela ELETROPAULO, seja pela aprovação das provas exigidas, seja por eventual dispensa da inspeção, não eximirá, de modo algum, o FORNECEDOR de sua responsabilidade em fornecer o equipamento em plena concordância com esta Especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a ELETROPAULO venha a fazer baseada na existência de material inadequado ou defeituoso.

O FORNECEDOR deve garantir que, durante a vida útil do equipamento, fornecerá as peças e acessórios para reposição.

10. INSPEÇÃO E ENSAIOS

10.1. INSPEÇÃO

O FORNECEDOR deve propiciar às suas expensas, todos os meios necessários, inclusive pessoal auxiliar para que o inspetor possa certificar-se de que os equipamentos estão de acordo com a presente Especificação.

Ficam às expensas do FORNECEDOR todas as despesas decorrentes com as amostras, equipamentos, acessórios, bem como, com a realização dos ensaios previstos nesta Especificação, independentemente do local de realização dos mesmos.

A data da inspeção final deve ser solicitada à ELETROPAULO com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, no caso de FORNECEDOR Nacional e, 60 (sessenta) dias no mínimo, para FORNECEDOR Estrangeiro.

10.2. ENSAIOS

Nesta Seção estão indicados os ensaios de tipo e de recebimento que são exigidos pela ELETROPAULO, como requisitos mínimos e obrigatórios, necessários para avaliação do desempenho e qualidade do equipamento e devem ser executados pelo FORNECEDOR conforme as esta Especificação e a Norma ABNT NBR IEC-62271-102.

Compete ao FORNECEDOR propiciar às suas expensas, as amostras para os ensaios, equipamentos, acessórios, bem como pessoal auxiliar para realização da inspeção e ensaios exigidos nesta Especificação.

10.2.1. Ensaios de Tipo

Os ensaios de tipo devem ser realizados pelo FORNECEDOR no primeiro equipamento na presença da FISCALIZAÇÃO da ELETROPAULO.

Todas as despesas decorrentes destes ensaios devem correr por conta do FORNECEDOR.

Se o FORNECEDOR já efetuou todos os ensaios de tipo, exigidos pela ELETROPAULO em um equipamento idêntico, podem ser aceitos relatórios dos respectivos ensaios, os quais devem ser enviados à ELETROPAULO para

aprovação. Neste caso, o FORNECEDOR deve apresentar na proposta técnica, cópia dos relatórios de ensaios de tipo dos equipamentos, no modelo e versão ofertados, realizados em laboratórios oficiais e reconhecidos, com resultados que comprovem a capacidade dos equipamentos, para suportar os testes relacionados. Cabe ao FORNECEDOR demonstrar e disponibilizar toda a documentação necessária (desenhos, fotos, etc) que comprovem que equipamento ensaiado é idêntico ao equipamento ofertado e que desta forma, podem ser garantidas todas as características elétricas, térmicas, mecânicas e de segurança conforme as condições exigidas nesta especificação.

Os ensaios de tipo são os seguintes:

- a) Ensaios dielétricos no circuito principal;
- b) Ensaios de elevação de temperatura;
- c) Ensaios de corrente suportável nominal de curta duração e valor de crista da corrente suportável;
- d) Ensaios para provar operação satisfatória e durabilidade mecânica;

10.2.2. Ensaios de Recebimento

Os ensaios de recebimento devem ser efetuados pelo FORNECEDOR na presença da FISCALIZAÇÃO da ELETROPAULO e são exigidos para todas as peças do fornecimento, sem nenhum ônus adicional ao valor da cotação.

Os ensaios de recebimento são os seguintes:

- a) Ensaio dielétrico no circuito principal;
- b) Ensaios dielétrico nos circuitos auxiliares e de controle;
- c) Medição de resistência do circuito principal;
- d) Verificação visual e de projeto;
- e) Ensaios de operação mecânica;
- f) Verificação da galvanização;

10.3. ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO

Aceita-se ou rejeita-se os equipamentos, quando todos resultados dos ensaios relacionados nesta Especificação satisfizerem ou não as condições desta Especificação.

Todos os equipamentos devem ser inspecionados até a sua embalagem, observando as características técnicas de cada tipo de equipamento, sendo que o romaneio dos mesmos será conferido pela ELETROPAULO e somente então será emitido o termo de aprovação.

A aceitação do equipamento pela ELETROPAULO não eximirá o FORNECEDOR da responsabilidade de fornecimento do equipamento em plena concordância com esta especificação, nem impedirá qualquer reclamação posterior que a ELETROPAULO venha a fazer baseada na existência de equipamento inadequado ou defeituoso.

Em caso de qualquer falha nos ensaios, a ELETROPAULO pode exigir, sem ônus para ela, que a causa seja corrigida e as modificações daí decorrentes sejam efetuadas nas demais unidades adquiridas.

Se a falha for devida ao projeto, novos ensaios completos podem ser exigidos, igualmente sem ônus para a ELETROPAULO.

Se ainda, o número de falhas for tal que a ELETROPAULO venha suspeitar do controle de qualidade, o lote inteiro pode ser rejeitado.

A rejeição dos equipamentos, em virtude de falhas constatadas através de inspeção e ensaios ou de sua discordância com esta especificação, não eximirá a responsabilidade de fornecimento dos equipamentos, na data de entrega contratual.

Se a natureza da rejeição tornar impraticável a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido ou se o FORNECEDOR for incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, a ELETROPAULO reserva-se o direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir os equipamentos de outro fabricante. Neste caso, o FORNECEDOR estará sujeito a penalidades aplicáveis ao caso.

11. FOLHA DE DADOS

O PROPONENTE deve apresentar junto com a sua proposta, uma cópia da “Folha de Dados” devidamente preenchido e assinado e outra em arquivo eletrônico. A ELETROPAULO reserva-se o direito de recusar qualquer proposta que não contenha qualquer das informações solicitadas ou que contenham informações contraditórias. Todas as informações e os valores solicitados devem ser garantidos pelo proponente. O arquivo da Folha de Dados deve estar anexa a Solicitação de Consulta.

FOLHA DE DADOS
1 - INFORMAÇÕES GERAIS

ITEM	QUESTÃO	RESPOSTA
1	Número e data da oferta do FORNECEDOR	
2	Número e data da consulta da ELETROPAULO METROPOLITANA	
3	Especificação Técnica	
4	Quantidade de peças	
5	Prazo de entrega a partir do Pedido de Compra	
6	Validade de proposta	
7	Periodo de garantia do equipamento, componentes e acessórios	
8	Fornecimento do cronograma de fabricação conforme esta Especificação (S/N)	
9	Fornecimento dos desenhos para aprovação conforme esta Especificação (S/N)	
10	Fornecimento dos desenhos definitivos conforme esta Especificação (S/N)	
11	Fornecimento dos manuais técnicos (Data Book) conforme esta Especificação (S/N)	
12	Embalagem e transporte do equipamento conforme esta Especificação (S/N)	
13	Ensaio de Tipo: O FORNECEDOR já realizou todos os ensaios de tipo relacionados nesta Especificação (sim/não)	
	Em caso afirmativo, enviou os relatórios de ensaios, conforme esta Especificação	
13	Em caso negativo, dar garantia da realização dos ensaios de tipo, conforme esta Especificação	
	Realização dos ensaios de recebimento conforme esta Especificação	

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	QUESTÃO	RESPOSTA
1	Tipo	
2	Abertura (dupla abertura, vertical, lateral)	
3	Tensão Nominal - valor eficaz (kV)	
4	Frequência nominal (Hz)	
5	Corrente Nominal (A)	
6	Corrente suportável nominal de curta duração (kA/seg)	
7	Valor de crista da corrente suportável (kA)	
8	Nível de isolamento	
9	Tensão suportável nominal de impulso atmosférico - crista (kV)	
	À terra e entre polos Através dos contatos abertos	
10	Tensão suportável nominal a frequência industrial (kV)	
	À terra e entre polos Através dos contatos abertos	
11	Montagem (atendimento integral?)	
12	Base (atendimento integral?)	
13	Contatos fixos (atendimento integral?)	
14	Lâmina principal (atendimento integral?)	
15	Tipo do isolador	
16	Terminais (atendimento integral?)	
17	Conectores (atendimento integral?)	
18	Parafusos, porcas e arruelas (atendimento integral?)	
19	Contatos auxiliares (atendimento integral?)	
20	Trava de segurança (atendimento integral?)	

21	Indicador mecânico de posições (atendimento integral?)	
22	Varão de manobra (atendimento integral?)	
23	Operação manual (atendimento integral?)	
24	Placas de identificação (atendimento integral?)	
25	Massa de cada polo (kg)	
26	Massa total (kg)	
27	Massa do mecanismo de acionamento (kg)	

NOME DO FORNECEDOR: _____

RESPONSÁVEL: _____

DATA: _____